



CONSTRUCTIE BEGANE GROND/FUNDERING

- Ribcasettevloer/PS-combinatievloer
- Fundering 350x500
- Paalpositie/puntniveau/paaltype definitief te bepalen a/d hand van onderzoek belending
- 2x L150/100/10 thermisch verzinkt
- opvang buitengevelmetselwerk
Sparingen < 1 meter: geen voorzieningen
Sparingen < 2 meter: 3x murfor met lateihaken
> 2 meter: L200/100/10

CONSTRUCTIE 1E VERDIEPING

- kzst D 120 mm /metselwerk D 120 mm
*B: kzst D 214 of metselwerk 200
- kanaalplaatvloer 200 mm
- A: HEB240 ligger(vloer in flens)
B: HEA240 ligger(vloer in flens) oplegging 150 mm
C: L150/100/10
D: Raveelijzer vlgns opgaaf leverancier
- kolom HEB120

CONSTRUCTIE DAK

- HSB-wand. t.m. 38x89 hoh 610 vzv mplex D 10 mm+nagels 2.8x50 hoh 150
- Gordingkapelement. 28x245 hoh 610 vzv mplex D 12 mm of sandwich gordingkapelement
- 3x underlayment D 18 mm dak. Dragend op kozijn en gording zijwang dakkapel HSB praktisch t.m. 38x89 hoh 610
- Gording 96x196

Constructieoverzicht

Heulenslag 25 Bleskensgraaf

▲ KENMERK:
 ▲ FORMAAT: A3
 ▲ SCHAAL: n.v.t.

▲ PROJECTNR: 2190
 ▲ 1e DATUM: 11-12-2023
 ▲ WIJZ:

